

静岡県掛川市 個別施設計画（トンネル）

【計画期間】 令和5年～令和9年（5年間）

通番号	トンネル名	路線		建設年度	延長 (m)	幅員 (m)	等級	所在地	点検計画										点検記録		修繕計画（○：修繕設計、●：修繕工事）									対策内容					
		路線名	道路種別						H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	直近点検 実施年度	判定 区分	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7		R8	R9			
1	青田隧道	市道青田トンネル線	市町村道	1895	223.50	4.50	D	上張地内				○						○			R3	II	○	●											裏込注入工
2	岩井寺隧道	市道子隣大東線	市町村道	1905	137.00	4.00	D	岩井寺地内				○						○			R3	II	○		●									裏込注入工	
3	小笠山トンネル	市道小笠山道線	市町村道	1978	72.50	6.00	D	高御所地内				○						○			R3	II							○	●				断面修復工	
4	宇洞トンネル	市道桜木中横断線	市町村道	1968	51.00	6.80	D	家代地内					○						○		H29	III		○				●						裏込注入工	
5	岩谷隧道	市道梅ヶ谷飛鳥線	市町村道	1931	63.80	1.60	D	上西郷地内	○					○						○	H30	II									○	●			吹付け工
6	檜坂隧道	市道子隣大谷線	市町村道	1905	47.50	3.90	D	子隣地内					○						○		H29	II							○	●				裏込注入工	
7	射場隧道	市道射場線	市町村道	1942	51.30	4.50	D	浜野地内	○					○						○	H30	III			○					●	●	●			断面修復工
8	大城隧道	市道嶺向東大谷線	市町村道	1970	56.20	3.60	D	上土方嶺向地内	○					○						○	H30	III			○				●					裏込注入工	
9	仁丸隧道	市道旦付仁丸開拓線	市町村道	1971	56.20	4.60	D	上土方団付新田地内					○							○	H29	III		○				●						裏込注入工	
10	大谷隧道	市道大倉ヶ谷・片倉線	市町村道	1971	249.40	4.00	D	西大淵地内				○							○		R3	II	○			●							裏込注入工		
11	吉岡トンネル	市道宇刈線	市町村道	不明	55.00	2.70	D	吉岡地内	○					○						○	H30	II									○	●			漏水対策工