

機械設備撤去一覧表

品名・仕様		数量	単位	備考
チラー撤去工事(16HP)	RR-1	10.0	台	屋上
冷媒ガス回収処分		200.0	kg	
温水プール循環濾過装置	WF-1-1 WF-1-2	2.0	台	機械室
浴槽循環濾過装置	WF-2-1 WF-2-2	2.0	台	機械室
ユニット型空調機	ACU-1	1.0	台	機械室
吹出ボックス ※		16.0	ヶ所	プール
吸込ボックス		12.0	ヶ所	プール
空調ダクト ※		1.0	式	機械室
冷温水・給排水配管		1.0	式	機械室
開放型貯湯槽	TW-2	1.0	台	屋上
加圧給湯ポンプユニット	PU-2	1.0	台	屋上
給湯一次循環ポンプ	PHW-1	2.0	台	屋上
凝集剤注入装置	PF-1	2.0	台	機械室
自動塩素注入装置	CL-1	4.0	台	機械室
オゾン装置	OS-1	1.0	台	機械室
温水クッションタンク	TH-1	1.0	台	屋上
温水一次循環ポンプ	PH-1	2.0	台	屋上
温水二次循環ポンプ(温水プール昇温系統)	PH-2-1	1.0	台	機械室
温水二次循環ポンプ(浴槽昇温系統)	PH-2-2	1.0	台	機械室
温水二次循環ポンプ(温水プール暖房系統)	PH-2-3	1.0	台	機械室

<留意事項>

1 上記一覧は現時点での想定であり、実際に撤去する機械設備の詳細は、下記の点に留意しつつリニューアル整備業務実施時において双方協議の上決定するものとする。

- (1) 上記一覧の機械設備のうち改修後も活用するものについては、撤去しないものとする。
- (2) 上記一覧以外の機械設備のうち改修後の活用が見込まれないものについては、撤去することを基本とする。

2 各制御盤類、リモコン、2次側配管配線類の撤去を含むものとする。

※ 空調ダクト及び吹出口、供給側については性能面及び劣化状況を鑑みて再利用が可能であればそれを認めるものとする。必要な調査は事業者にて行うものとする。