

数量計算書

数量集計表

工 種	種 別	細 別	数 量	単 位	算 式
海岸土工					
	砂丘造成盛土工				
		C 掘削	4,900	m ³	
		B 盛土	58,400	m ³	
	法面整形工				
		盛土法面整形	5,630	m ²	SL
	作業土工				
		E 床掘	2,000	m ³	
		R 埋戻し	1,100	m ³	
		K L 基面整正	1,170	m ²	
		土砂運搬工	3,040	m ³	
擁壁工					
	擁壁工				
		L型擁壁工 H=5.0m	1	式	
		G K 地盤改良	3,865	m ³	
		多段積擁壁工	1	式	
		1-1号現場打ち L型擁壁工	1	式	
		1-2号現場打ち L型擁壁工	1	式	
		2号現場打ち L型擁壁工	1	式	
		転落防止柵	214	m	
排水施設工					
	集水柵工				
		浸透柵工 W1.0×L1.0×H1.0	15	箇所	
	暗渠工				
		暗渠工 0.3×0.3×0.5	305	m	
	側溝工				
		U型側溝 PU1-B360-H360	120	m	
水路工					
	作業土工				
		e 床掘	1,000	m ³	
		r 埋戻し	1,600	m ³	
	水路工				
		耐圧ポリエチレン管 (ハウエル管)設置工	1	式	φ2000

擁壁工数量計算書

種 別	細 別	算 式	単 位	数 量	摘 要
擁壁工					
	L型擁壁工	206m	式	1	
	地盤改良		m3	3,865	GK
	多段積擁壁工	375.3m ²	式	1	
	H=0.5~3.5m	テンサー MSR55	m ²	375	
	セル材	テンサージョイナー	set	751	
	マキセル用接続材		本	1,502	
	こぼれ出し防止シート	ポリフェルト EX-60	枚	751	
	水平排水材	クラッシュラン C-40	m ²	199	
	下層セル中詰め材	TA=33.0 kN/m	m ³	127	
	ジオグリッド	テンサージョイナーR	m ²	2,364	
	テンサー用接続材	仮留用	本	75	
	アンカーピン		本	3,008	
	セル組立・設置・およびセル内土工		set	751	
	水平排水材敷設		m ²	199	
	ジオテキスタイル敷設		m ²	2,252	
	1-1号現場打ち L型擁壁工		式	1	
	1-2号現場打ち L型擁壁工		式	1	
	2号現場打ち L型擁壁工		式	1	
	転落防止柵		m	214	

