

設計書

工事名称	令和7年度 子ども第三の居場所事業		
	子ども第三の居場所のための大東支所旧議場改修工事		
工事場所	掛川市 三俣 地内		
設計年月日	令和7年7月11日	工期	令和8年2月27日
週休2日	4週8休（月単位）		

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

掛川市

掛川市

掛川市

掛川市

掛川市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

掛川市

掛川市

掛川市

掛川市

解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カーペット撤去	集積、積込み共	191	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ150～200mm	5.2	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 t150程度 集積、積込み共	1.6	m ²			
壁加工撤去	集積、積込み共	66.4	m ²			
固定椅子撤去	集積、積込み共	42	か所			
固定机撤去	2 席 1 組 集積、積込み共	7	か所			
固定机撤去	3 席 1 組 集積、積込み共	2	か所			
固定机撤去	4 席 1 組 集積、積込み共	4	か所			
固定机撤去	発言台 集積、積込み共	1	か所			
鋼製建具撤去	鋼製建具W1000H2000程度 積込み共	1	か所			
手摺撤去	SUS W1200、H800程度 集積、積込み共	14	か所			
天井合板・ホート 撤去	二重張り 石綿含有 集積、積込み共	50.6	m ²			
天井下地撤去	集積、積込み共	50.6	m ²			
計						

掛川市

[illegible]

庁舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	2	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
600Vボリレン絶縁耐燃性ボリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	1	m			
600Vボリレン絶縁耐燃性ボリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	13	m			
600Vボリレン絶縁耐燃性ボリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	3	m			
600Vボリレン絶縁耐燃性ボリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	2	m			
600Vボリレン絶縁耐燃性ボリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	1	m			
ワイドハントル形スイッチ(樹脂プレート付) ネーム付	1P 15A × 1 -	1	個			
ワイドハントル形スイッチ(樹脂プレート付) ネーム付	1P 15A × 1 1P L 15A × 1 -	1	個			
LED照明器具	A LRS20-4-48	4	個			
LED照明器具	B LSS9-2-30	1	個			
LED照明器具	C 流し元灯	1	個			
LED照明器具	D LRS1-13	12	個			
LED照明器具再取付	LRS20-4-48	8	個			
計						

電灯設備						
コンセント分岐						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	4	個			
金属製 アトレットボックス (カバー付)ボンド共	中四角 深型 D54	6	個			
合成樹脂製 アトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	1	個			
露出ボックス 金属製	1個用 E25 1方出	14	個			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	1	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	18	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	60	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	25	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	166	m			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム付	1P 15A × 1 1P L 15A × 1 -	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 2 (一体形) 125V	14	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2 接地端子 × 1付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	1	個			
露出コンセント	2P15A, 125V 角形接地極付ダブルコンセント	1	個			
フロアコンセント	アップコン形 2P15A × 2 (125V) アルミダイカスト製 床部分プレート丸形	5	個			

庁舎		弱電設備		弱電設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	25	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	1	個			
金属製 アウトボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	2	個			
機器収納箱	屋内壁掛型 樹脂製	1	面			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	3	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	15	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	5	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	10	m			
天井埋込スコーカー再取付		2	個			
分配器	一般 屋内 SH-D2	1	個			
コネクタ	F型接栓	2	個			
情報用アウトレット(樹脂製)	モジュラージャック(RJ45) × 1	4	個			
ポアコンセント	情報用	1	個			
ポアコンセント	テレビケーブル取出用	1	個			
計						

[illegible]

旧議場改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シングルレバー 混合栓	ソフト	1	個			
洗濯機用水栓	緊急止水弁付 横水栓	1	個			
洗濯機ハコ	800型 縦引きトラップ	1	個			
シャワーユニット	0812サイズ 据付費	1	式			
貯湯式電気温水器	EW-1 タンク99L 5kw	1	式			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	20	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	6	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミダクト 20A	20	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミダクト 20A	6	m			
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 20A	3	個			
配管分岐 (鋼管類)	配管分岐 20A 保温有	2	か所			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 25A	2	m			
排水・硬質ポリ塩 化ビニル耐火二層管 (VP)改修	屋内一般 50A	11	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	1	個			
間接排水口	25A	1	個			
配管分岐 (樹脂管類)	配管分岐 25A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類)	配管分岐 50A 保温無	1	か所			

旧議場改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管(管端防食)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	22	m			
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管(管端防食)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	4	m			
給湯管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスウール 20A	22	m			
給湯管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスウール 20A	4	m			
自動17弁弁	20A	1	個			
天井換気扇	FV-1 100φ × 60mm	1	台			
スライダクト(低圧ダクト)	インサート有 100mm	12	m			
軒天ベントキャップ	ステンレス製 100φ	2	個			
スライダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスウール 100mm 保温厚25	2	m			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 38mm	4	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	1	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	1	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 125mm	4	か所			
鉄筋探査費用(基本料金)	電磁波レーダー方式	1	式			
鉄筋探査費用(箇所あたり調査費用)	電磁波レーダー方式	7	か所			
鉄筋探査費用(基本料金)	X線方式	1	式/日			
鉄筋探査費用(箇所あたり調査費用 20か所/日まで)	X線方式	3	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]