

令和 7 年度 実施設計書

審査 設計者

工事番号
(設計書コード) 37-KG190-30-20-01

建設工事名 令和7年度 河川維持事業 細荒排水路防草対策工事

路線河川名 (普) 細荒排水路 建設工事箇所 掛川市 大坂 地内

建設工事金額

工 期 令和 8 年 2 月 2 7 日限り 週休2日推進工事補正 (月単位の週休2日(合計))

建設工事概要	堤防除草工	1	式
	除草・集草・積込・運搬	600	m2
	防草工	1	式
	張コンクリート工	159	m2
	張コンクリート工	435	m2

歩掛・単価適用年度 令和 7 年 9 月 基本単価 令和 7 年 9 月 地区コード 225 地区

起 終 点 指 定 ⇔

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
- 河川維持					
式	1				
-- 除草工					
式	1				
--- 堤防除草工					
式	1				
---- 除草・集草・積込・運搬 人力					M0001
m 2	600				第 1号表
---- 処分費 枝葉					グリーンサークル(株)
k g	680				
--- 伐採工					
式	1				
---- 伐木・除根・集積積込み					M0012
m 2	30				第 2号表
---- 発生材運搬処分工 伐木					M0004
m 3	0.6				第 3号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 発生材運搬処分工 根	m 3	0.6			M0016 第 4号表
-- 河川土工	式	1			
--- 河川土工	式	1			
---- 掘削	m 3	60			SP 8号表
---- 土砂等運搬	m 3	60			M0015 第 5号表
---- 残土処理	m 3	70			(株)大淵企画
-- 防草対策工	式	1			
--- 防草工	式	1			
---- 張コンクリート工 防草コンクリート 人力施工 目地材有	m 2	159			M0011 第 6号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 張コンクリート工 防草コンクリート 機械施工 目地材有	m ²	435			M0005 第 11号表
-- 防護柵工	式	1			
--- 路肩防護柵工	式	1			
---- 部材撤去 (レール) 路側用 A・B・C種、歩道用 A p・B p・C p種 支柱間隔4 m	m	110			第 13号表
---- 部材設置 (レール) 路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	110			第 14号表
-- 仮設工	式	1			
--- 交通誘導員工	式	1			
---- 交通誘導警備員	式	1			第 15号表
直接工事費計					

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工種区分 No. 14 河川維持工事					
共通仮設費 (地域補正しない)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 (地域補正しない)	式	1			
工事原価計					
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)	式	1			
工事価格計					
消費税相当額	式	1			

工事費内訳表

[illegible]

M O O O 1

除草・集草・積込・運搬
人力

第 1号表

金 円 1000 m2 当り

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
除草 (堤防除草)	m2	1,000			SP 1号表
集草 (堤防除草)	m2	1,000			SP 2号表
積込・荷卸 (堤防除草)	m2	1,000			SP 3号表
運搬 (堤防除草)	a	10			SP 4号表
計					
単価	m2				

MOO12		伐木・除根・集積積込み				第 2号表	
金 円		100 m2 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
伐木・伐竹（伐木除根）		m2	100			SP 5号表	
積込み（人力施工）（伐木除根）		m2	100			SP 6号表	
計							
単価		m2					

M O O O 4					
発生材運搬処分工 伐木					
第 3号表					
金 円 1 m 3 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
運搬 (伐木除根)		m 3	1		SP 7号表
処分費 木くずリサイクル		m 3	1		(株)浜松管理サービス大須賀木くずリサイクル工場 掛川市大淵字岡原11552-1
計					

MOO16					
発生材運搬処分工 根					
第 4号表					
金 円 1 m3 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
運搬 (伐木除根)		m3	1		
処分費 根		m3	1		
計					

MOO15

土砂等運搬

第 5号表

金	円	100 m3 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3	100			SP 9号表
計						
単価		m3				

MO O 1 1 張コンクリート工 防草コンクリート 人力施工 目地材有 第 6号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
基礎整正 (張コンクリート工)	m 2	1			第 7号表
基礎碎石	m 2	1			SP 10号表
型枠工 (張コンクリート工) 防草コンクリート	m 2	0. 1			第 8号表
コンクリート打設工 (張コンクリート工) 防草コンクリート 人力打設 目地材有	m 2	1			第 9号表
養生工 (張コンクリート工) 防草コンクリート	m 2	1			第 10号表
計					

基面整正 (張コンクリート工)					
第 7号表					
金	円	100 m2 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸 雑 費	式				
計					
単価	m2				

型枠工 (張コンクリート工) 防草コンクリート					
第 8号表					
金 円 10 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役					1
	人				
型わく工					1
	人				
普通作業員					1
	人				
諸 雑 費					
	%				
計					
単価					
	m2				

コンクリート打設工 (張コンクリート工) 防草コンクリート 人力打設 目地材有					
第 9号表					
金 円 100 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役					1
	人				
普通作業員					1
	人				
生コンクリート (高炉) 18-8-25(20)-BB					
	m3	12.1			
諸 雑 費					
	%				
計					
単価					
	m2				

養生工 (張コンクリート工) 防草コンクリート						第 10号表
金 円 100 m2 当り						
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役						1
	人					
普通作業員						1
	人					
諸 雑 費						
	%					
計						
単価						
	m2					

MOOO5 張コンクリート工 防草コンクリート 機械施工 目地材有						第 11号表
金 円 1 m2 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
基面整正 (張コンクリート工)	m2	1			第 7号表	
基礎砕石	m2	1			SP 10号表	
型枠工 (張コンクリート工) 防草コンクリート	m2	0.1			第 8号表	
コンクリート打設工 (張コンクリート工) 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 目地材有	m2	1			第 12号表	
養生工 (張コンクリート工) 防草コンクリート	m2	1			第 10号表	
計						

コンクリート打設工（張コンクリート工） 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 目地材有						第 12号表
金 円		100 m2 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人				1	
特殊作業員	人				1	
普通作業員	人				1	
生コンクリート（高炉） 18-8-25(20)-BB	m3	12.1				
バックホウ 運転 バックホウ（クローラ型クレーン付・山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第3次基準値）	日					
諸 雑 費	%					
計						
単価	m2					

部材撤去 (レール)					
路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m					
第 13号表					
金 円 1 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール部材撤去工 路側用、A、B、C、Ap、Bp、Cp	m	1			1 市場単価 (基本額) [合計金額対象外]
(補正係数: 週休2日補正)	X				
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

部材設置 (レール)					
路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m					
金 円 1 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール部材設置工 (路側用) レール設置 A、B、C	m	1			1 市場単価 (基本額) [合計金額対象外]
(補正係数: 週休2日補正)	X				
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

交通誘導警備員

第 15号表

金 円 1 式 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人	4			4日、1人
計					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
除草（堤防除草）	除草機種＝肩掛式（カッタ径 2 5 5 m m），飛散防止措置＝有り	SP 1 号表
集草（堤防除草）	集草機種＝人力	SP 2 号表
積込・荷卸（堤防除草）	機種＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2 t 積級）（梱包無し）	SP 3 号表
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2 t 積級），梱包の有無＝梱包無し，D I D 区間の有無＝有り，運搬距離（片道）＝4. 0 k m 以下	SP 4 号表
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力施工：粗）（1 0 本／1 0 0 m 2 未満）	SP 5 号表
積込み（人力施工）（伐木除根）	積込み（人力施工）（伐木除根）＝積込み（人力施工）（伐木除根）	SP 6 号表
運搬（伐木除根）	積込条件＝人力施工，D I D 区間の有無＝無し，運搬距離＝4. 5 k m 以下	SP 7 号表
掘削	土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準 ＊土砂の種類＝土砂（砂・砂質土）	SP 8 号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積 0. 2 8 m 3（平積 0. 2 m 3），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），D I D 区間の有無＝無し，運搬距離＝4. 0 k m 以下	SP 9 号表
基礎碎石	碎石の厚さ＝7. 5 c m を超え 1 2. 5 c m 以下，碎石＝碎石の種類 選択 & 碎石規格＝再生クラッシャーラン（R C - 4 0）	SP 1 0 号表

工 期 算 定 一 覧 表

項 目	日 数	説 明
準備期間	30日	
作業所要日数	50日	
その他の不稼働日	0日	
後片付け期間	20日	
工期（合計）	100日	