

数量総括表—(1)

区 分	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路改良								
	道路土工							
		掘削工						
			機械掘削1	m3	250			(崩積土)
			機械掘削2	m3	120			(砂礫)
		路床盛土工						
			路床盛土	m3	70			
		路体盛土工						
			路体盛土	m3	50			
			盛土	m3	330			
			再生盛土材	m3	460			山砂利
		法面整形工						
			切土法面整形	m2	30			
		残土処理工						
			残土処理	m3	430			
	擁壁工							
		作業土工						
			機械床堀1	m3	4			(崩積土)
			機械床堀2	m3	50			(砂礫)
			埋戻し	m3	10			
			基面整正	m2	50			

数量総括表―(2)

区 分	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		補強土擁壁工						
			補強土擁壁	式	1			A=97.8m2
			張りコンクリート (t=10cm)	m2	29			
	排水構造物 工							
		管渠工						
			高耐圧ポリエ チレン管Φ600	m	9			
			360° 固定基礎	箇所	1			(Φ600 L=1.00m)
			VPΦ30塩ビ管 設置	m	10			
	防護柵工							
		路肩防護柵工						
			ガードレール (土中用)	m	13			Gr-C-4E
	水制工							
		かご工						
			大型ふとんかご W2000H1000L3000	本	2			
			大型ふとんかご W2000H1000L2000	本	2			
			ふとんかご W1200H500L2000	m	6			3本
			止杭打込	本	7			
	舗装工							
		アスファルト舗装工						
			車道舗装	m2	108			
	構造物 撤去工							
		構造物取壊し工						

