

令和 7 年度 実施設計書

審査 設計者

工事番号
(設計書コード) 37-KG020-23-05-01

建設工事名 令和7年度 掛川市公共下水道事業 長谷地区管渠築造に伴う舗装工事

路線河川名 長谷地区 建設工事箇所 掛川市 長谷 地内

建設工事金額

工 期 令和 8 年 3 月 1 7 日限り 週休2日推進工事補正 (週単位(完全週休2日))

建設工事概要

舗装工	1	式
アスファルト舗装工	1	式
表層(車道・路肩部)再生密粒度As(13) 厚50mm b>3.0 PK-3	1310	m2
表層(車道・路肩部)再生密粒度As(13) 厚50mm 1.4≤b≤3.0 PK-3	5	m2
区画線工	1	式
区画線工	1	式
区画線設置[溶融式手動] 実線 15cm	290	m
区画線設置[溶融式手動] 破線 15cm	140	m

歩掛・単価適用年度 令和 7 年 1 1 月 基本単価 令和 7 年 1 1 月 地区コード 225 地区

起 終 点 指 定 ⇔

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
- 舗装					
	式	1			
-- 舗装工					
	式	1			
--- 舗装準備工					
	式	1			
---- 不陸整正					
	m ²	1,310			SP 1号表
--- アスファルト舗装工					
	式	1			
---- 表層(車道・路肩部)再生密粒度As(13) 厚50mm b>3.0 PK-3					
	m ²	1,310			SP 2号表
---- 表層(車道・路肩部)再生密粒度As(13) 厚50mm 1.4≤b≤3.0 PK-3					
	m ²	5			SP 3号表
-- 区画線工					
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- 区画線工					
	式	1			
---- 区画線設置〔熔融式手動〕 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白					
	m	290			第 1号表
---- 区画線設置〔熔融式手動〕 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白					
	m	140			第 2号表
-- 構造物撤去工					
	式	1			
--- 構造物取壊し工					
	式	1			
---- 舗装版切断 As舗装版 厚15cm以下					
	m	360			SP 4号表
---- 舗装版破碎 As舗装版 厚15cm以下					
	m ²	1,310			SP 5号表
--- 運搬処理工					
	式	1			
---- 濁水運搬処理					M0005
	m ³	0.4			第 3号表

.....

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- アスファルトガラ処分 リサイクル	m ³	66			M0004 第 5号表
-- 仮設工	式	1			
--- 交通管理工	式	1			
---- 交通誘導警備員	式	1			M0006 第 6号表
直接工事費計					
工種区分 No. 6 舗装工事					
共通仮設費 (一般交通影響有り (2) - 1)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費計					

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費 (一般交通影響有り(2)-1)	式	1			
工事原価計					
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)	式	1			
工事価格計					
消費税相当額	式	1			
請負工事費					

区画線設置〔熔融式手動〕 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白					
第 1号表					
金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工（区画線設置工〔熔融式（手動）〕） 昼間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	k g	570			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	k g	25			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	k g	25			2
軽油 パトロール給油	l	40			2
諸雑費	%				

第 1号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

区画線設置〔熔融式手動〕 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白					
第 2号表					
金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工（区画線設置工〔熔融式（手動）〕） 昼間単価 供用区間 破線 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	k g	570			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	k g	25			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	k g	25			2
軽油 パトロール給油	l	44			2
諸雑費	%				

第 2号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

M O O O 5					
濁水運搬処理					
第 3号表					
金 円 100 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
トラック運搬 (D I D区間なし) 運搬距離：18. 1 k m以下	台	50			第 4号表
アスファルトカッター汚泥処分費	m 3	100			(株) 野々川->磐田工場
計					
単価	m 3				

トラック運搬 (DID区間なし)
運搬距離: 18.1km以下

第 4号表

金 円 1 台 当 り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック運搬 2t積	時間				
諸 雑 費	式	1			
計					

MOOO4

アスファルトガラ処分
リサイクル

第 5号表

金 円 1 m3 当り

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
設運搬	m3	1			SP 6号表
アスファルト設処分費 As塊、リサイクル	m3	1			中遠アスコン(株)
計					

M O O O 6					
交通誘導警備員					
第 6号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
交通誘導警備員B					
		人	24		
計					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
不陸整正	補足材料の有無＝無し	SP 1 号表
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝3. 0 m 超, 材料＝密粒度アスコン 選択, 瀝青材料種類＝プライムコート 選択 & アスコン規格＝再生密粒度アスコン (1 3) A 配合, * 1 層当り平均仕上り厚＝5 0 m m, & 瀝青材料規格＝プライムコート P K - 3	SP 2 号表
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝1. 4 m 以上 3. 0 m 以下, 材料＝密粒度アスコン 選択, 瀝青材料種類＝プライムコート 選択 & アスコン規格＝再生密粒度アスコン (1 3) A 配合, * 1 層当り平均仕上り厚＝5 0 m m, & 瀝青材料規格＝プライムコート P K - 3	SP 3 号表
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚＝1 5 c m 以下	SP 4 号表
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版, 障害等の有無＝無し, 騒音振動対策＝不要, 舗装版厚＝1 5 c m 以下, 積込作業の有無＝有り	SP 5 号表
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎, 積込工法区分＝機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚 1 5 c m 以下), D I D 区間の有無＝有り, 運搬距離 (k m) ＝1. 5 k m 以下	SP 6 号表