設計書

工事名称　　令和８年度スポーツ施設等管理運営事業
　　安養寺運動公園キュービクル改修工事
工事場所　　掛川市　淡陽　地内

設計年月日　　令和８年４月３０日（工期～令和９年２月２６日）

週休２日　　対象外

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM　コメント
電気設備工事	1	式		CK　直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM　コメント
共通仮設費	1	式		KK　共通仮設費
現場管理費	1	式		KG　現場管理費
一般管理費等	1	式		KI　一般管理費等
計				KS　共通費計
				CM　コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH　工事費

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		WP
計				

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式		023
受変電設備	1	式		006
発生材処理	1	式		021
計				

電気設備工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
No.1キュービクル撤去	３面体	1	式			
No.2キュービクル撤去	１面体	1	式			
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	383	m			E1-472236 0804補－　独自
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2- 3C 管内 再使用しない	3	m			E1-472236 0804補－　独自
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2- 3C 電線取付 再使用しない	11	m			
搬出費	複数搬出 300kg/m3未満	3	t			E0-437221 0804補－　標準 No.1キュービクル
搬出費	複数搬出 400kg/m3未満	1	t			E0-437221 0804補－　標準 No.2キュービクル
計						

電気設備工事　受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
No.1キュービクル設置	3面体	1	式			
No.2キュービクル設置	1面体	1	式			
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	383	m			E0-432638 0804補－　標準
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	3	m			E0-432638 0804補－　標準
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 電柱取付	11	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	3	か所			E0-432714 0804補－　標準
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			E0-432714 0804補－　標準
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	2	t			E0-437121 0804補－　標準 No.1キュービクル
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1	t			E0-437121 0804補－　標準 No.2キュービクル
計						

電気設備工事　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬費	６～８ｍ３コンテナ　片道25km程度	2	台			
混合廃棄物 C-1	機器類	13.3	m3			
混合廃棄物 C-1	電線類	0.5	m3			
金属くず	銅線	348	kg			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
保安協会 耐圧試験費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
PCB分析費	変圧器3台・ｺﾝﾃﾞﾝｻ1台	4	台			
交通誘導警備員に要する費用	警備員B 諸経費(警備会社が負担する 法定福利費を含む）を含む	2	人			E1-010011 0804補－　独自
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	1	日			B0-937182 0804補－　参資
仮設ディーゼル発電機	100kVA	7	日			(見積り・刊行物等) 物価版比較表
軽油	1日当たり136L×７日	952	L			(見積り・刊行物等) 物価版比較表
仮設電源接続費	発電機～L-1	1	式			
計						