

出来形規格値

静岡県土木工事 出来形規格値参考

工 程	記号	項 目	規格値(mm)	摘 要	工 程	記号	項 目	規格値(mm)	摘 要
コンクリート側溝工	▽	基準高	±30		コンクリート擁壁工	▽	基準高	±50	
	w	幅	-30			w	幅	-30	
	t	厚さ	-20			t	厚さ	-30	
	h	高さ	-30			h	高さ	h<3m: -50 h≥3m: -100	
流路工	▽	基準高	±50		調整池	▽	基準高	±30	(ダム・頭首工による。)
	w	幅	-30			t	厚さ	-30	
	t	厚さ	-30			H	深さ	-30	
	h	高さ	h<3m: -50 h≥3m: -100			W(L)	幅(長さ)	-100	
土水路	▽	基準高	±100		道路工 (土工)	▽	基準高	±50	
	w	幅	-75			w	幅	-100	
	h	高さ	-75			i	勾配	-0.5分	
						SL	法長	SL<5m: 鈫 -100 鈫 -200 SL≥5m: // -2% // -4%	
函渠樋管	▽	基準高	±30		道路工 (舗装工)	▽	基準高(路面上り)	鈫 ±50 鈫 ±40	開閉蓋・セメントコンクリート舗装層による。 構造物と路厚なので接する場合は、 舗装面は構造物より低くならない。
	w	幅	-30			w	幅	-25	
	t	厚さ	-20			t	厚さ	鈫 -9 鈫 -10	
	h	高さ	±30						
コンクリート管渠工	▽	基準高	±30		造成工	▽	基準高	±200	
	w	幅	-30			i	勾配	-0.5分	
	h	高さ	-30			SL	法長	SL<5m: 鈫 -100 鈫 -200 SL≥5m: // -2% // -4%	
ガク横工	▽	基準高	±50		緑化工		枯損率	10%	施工後60日目の発芽3,000本/㎡を 標準。
	SL	法長	SL<3m: -50 SL≥3m: -100				発芽率	80%	
	i	勾配	-0.5分						
	t1: t2	コンクリ厚: 敷石厚	-50: -30						